

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, COKÓŁ					
1	KNR 2-01 d.1 0212-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km $(0.5*0.8)*(5.81+6.97+2.81)*2$	m ³		
			m ³	12.472	
				RAZEM	12.472
2	TZKNBK II - d.1 192	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyladowaniem na odl. do 1 km - grunt kat. III $(0.5*0.8)*(5.81+6.97+2.81)*2$	m ³		
			m ³	12.472	
				RAZEM	12.472
3	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych /skucie tynków cokołu powyżej poziomu terenu/ $1.2*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	37.416	
				RAZEM	37.416
4	TZKNBK VII d.1 -242	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² $0.8*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	24.944	
				RAZEM	24.944
5	TZKNBK VII d.1 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² $[(0.8+1.2)*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	62.360	
				RAZEM	62.360
6	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne preparat gruntujący WEBER PG211 $(0.8+1.2)*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	62.360	
				RAZEM	62.360
7	KNR AT-27 d.1 0201-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu $0.8*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	24.944	
				RAZEM	24.944
8	TZKNBK d.1 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m ² z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. / tynk typu WEBER TM 314 lub podobny/ $1.2*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	37.416	
				RAZEM	37.416
9	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Krotność = 2 $1.2*[(5.81+6.97+2.81)*2]$	m ²		
			m ²	37.416	
				RAZEM	37.416
10	KNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III $(0.5*0.8)*(5.81+6.97+2.81)*2$	m ³		
			m ³	12.472	
				RAZEM	12.472
2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU					
11	KNR AT-27 d.2 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych /na ścianach parteru/ 12*0.5	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	TZKNBK VII d.2 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² $(31.18*3.5)+(5.81*2.75)$	m ²		
			m ²	125.108	
				RAZEM	125.108
13	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne preparat gruntujący Weber PC 243 $(31.18*3.5)+(5.81*2.75)$	m ²		
			m ²	125.108	
				RAZEM	125.108
14	TZKNBK d.2 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m ² z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. / tynk typu WEBER TM314 lub podobny/ 12*0.5	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Krotność = 2 $(31.18*3.5)+(5.81*2.75)$	m ²		
			m ²	125.108	
				RAZEM	125.108
16	KNR AT-05 d.2 1651a-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m 5.80*3.0	m ²		
			m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
3 DACH I POKRYCIE					
17	KNR 4-01 d.3 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiołki podwójnie w koronkę /zakłada się wymianę 20% powierzchni dachu/	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$[2*(4.0*7.0)+2*(2.0*3.0)]*0.2$	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
18	KNR 0-25 d.3 0402-05	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych $2*(4.0*7.0)+2*(2.0*3.0)$	m ²		
			m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
19	KNR 0-26 d.3 0640-02 / analogia/	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni dachowe z dachówki ceramicznej $2*(4.0*7.0)+2*(2.0*3.0)$	m ²		
			m ²	68.000	
				RAZEM	68.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODŁOGA I SCHODY ZEWNĘTRZNE			
1	KNR BC-02 d.1 0418-03	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.15 mm na podłożach betonowych i jasrychach cementowych (4.49*5.67)+(1.15*1.43)+(1.80*1.31)	m		
			m	29.461	
				RAZEM	29.461
2	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną analogai - płytki betonowe ręcznie wykonane (4.49*5.67)+(1.15*1.43)+(1.80*1.31)	m ²		
			m ²	29.461	
				RAZEM	29.461
3	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.014	t		
			t	0.014	
				RAZEM	0.014
4	KNR 2-02 d.1 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu 2.0*1.5*0.12	m ³		
			m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
5	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów muryowanych /kratki wentylacyjne 14x14 cm, stalowe, oksydowane - obustronnie/ 3*2	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH			
1	KNR AT-27 d.1 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych /skucie miejscowych odspojeń/ 12*0,5	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	TZKNBK VII d.1 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 2*(4.49+5.67)*3.5+(4.48*2.70)+2*(3.10*2.5)	m ²		
			m ²	98.716	
				RAZEM	98.716
3	KNR 9-23 d.1 0102-02	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 7-28 d.1 0305-03	Przetarcie tynków 2*(4.49+5.67)*3.5+(4.48*2.70)+2*(3.10*2.5)	m ²		
			m ²	98.716	
				RAZEM	98.716
5	KNR 9-24 d.1 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 2*(4.49+5.67)*3.5+(4.48*2.70)+2*(3.10*2.5)	m ²		
			m ²	98.716	
				RAZEM	98.716
6	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania 2*(4.49+5.67)*3.5+(4.48*2.70)+2*(3.10*2.5)	m ²		
			m ²	98.716	
				RAZEM	98.716